

- COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL -

Comune di Palù del Fersina

PROGETTO

**REALIZZAZIONE DI SENTIERO ATTREZZATO-FERRATA IN
PROSSIMITÀ DELLA MINIERA DI ERDEMOLO**

- PROGETTO ESECUTIVO -

DATA

settembre 2023

RIF.

J357-23

OGGETTO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ELABORATO

E.R.130.03

SCALA

-

IL PROGETTISTA


Giovanni Comunello

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. GIOVANNI COMUNELLO
INSCRIZIONE ALBO N° 2087



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ing. GIOVANNI COMUNELLO
ingegnere per l'ambiente e il territorio

Studio: via alla Busa 2 - 38122 Trento

gc.larix@gmail.com

p. IVA: 01729590222



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A.01.05.0015.020	LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA operaio specializzato rocciatore SOMMANO h	120,00	44,68	5'361,60	4'238,34	79,050
2 A.02.10.0090.050	ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. SOMMANO h	1,50	1'827,00	2'740,50	0,00	
3 AC	ANCORANTE CHIMICO SOMMANO cadauno	70,00	8,68	607,60	0,00	
4 BR-100	BARRA PER CONTROVENTATURA SOMMANO cadauno	40,00	5,93	237,20	0,00	
5 CH-100	CHIODO-BARRE DRITTE - lunghezza 100 cm SOMMANO cadauno	30,00	5,50	165,00	0,00	
6 CO-28	CHIODO DISTANZIATORE ORIZZONTALE - lunghezza 28 cm SOMMANO cadauno	10,00	15,00	150,00	0,00	
7 CO-38	CHIODO DISTANZIATORE ORIZZONTALE - lunghezza 38 cm SOMMANO cadauno	10,00	15,50	155,00	0,00	
8 CO-50	CHIODO DISTANZIATORE ORIZZONTALE - lunghezza 50 cm SOMMANO cadauno	20,00	17,94	358,80	0,00	
9 CP	CAPOCORDA IN ALLUMINIO SOMMANO cadauno	26,00	1,51	39,26	0,00	
10 CR-25	CHIODO DI ANCORAGGIO TESTA FUNE SOMMANO cadauno	26,00	8,71	226,46	0,00	
11 CV-28	CHIODO DISTANZIATORE VERTICALE - lunghezza 28 cm SOMMANO cadauno	30,00	16,94	508,20	0,00	
12 CV-38	CHIODO DISTANZIATORE VERTICALE - lunghezza 38 cm SOMMANO cadauno	30,00	17,50	525,00	0,00	
13 CV-50	CHIODO DISTANZIATORE VERTICALE - lunghezza 50 cm SOMMANO cadauno	50,00	18,03	901,50	0,00	
14 D.05.15.0035.040	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 SOMMANO m³	1,00	119,25	119,25	1,50	1,260
15 FC-100	FITTORE SOMMANO cadauno	40,00	25,35	1'014,00	0,00	
16 M.05.05.0010.010	ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00	0,00	
17 M.05.20.0010.005	DISGAGGIO SOMMANO m²	1'900,00	1,53	2'907,00	2'302,93	79,220
18 M.05.40.0010.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm SOMMANO m	12,00	50,16	601,92	363,62	60,410
19 M.05.50.0050.005	TIRAFONDI METALLICI B450C · ZINCATI · diametro mm 20 SOMMANO m	12,00	25,90	310,80	146,11	47,010
20 M.05.50.0060.005	PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C · piastra di ripartizione in acciaio zincato SOMMANO kg	15,00	4,86	72,90	7,57	10,390
21 M.05.50.0130.015	FUNE DI ACCIAIO AMZ · diametro mm 12 SOMMANO m	300,00	10,88	3'264,00	1'211,92	37,130
22 M.05.50.0130.020	FUNE DI ACCIAIO AMZ · diametro mm 16 SOMMANO m	120,00	15,71	1'885,20	646,44	34,290
23 MR-12	MORSETTO 12 mm SOMMANO cadauno	250,00	0,67	167,50	0,00	
24	MORSETTO 20 mm					
	A R I P O R T A R E			23'818,69	8'918,43	

