

- COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL -

Comune di Palù del Fersina

PROGETTO

REALIZZAZIONE DI SENTIERO ATTREZZATO-FERRATA IN
PROSSIMITÀ DELLA MINIERA DI ERDEMOLO

- PROGETTO ESECUTIVO -

DATA

settembre 2023

RIF.

J357-23

OGGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO

E.R.130.02

SCALA

-

IL PROGETTISTA


Giovanni Comunello

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. GIOVANNI COMUNELLO
INSCRIZIONE ALBO N° 2087



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ing. GIOVANNI COMUNELLO
ingegnere per l'ambiente e il territorio

Studio: via alla Busa 2 - 38122 Trento

gc.larix@gmail.com

p. IVA: 01729590222



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A.02.10.0090.050	ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg.					1,50		
	SOMMANO h					1,50	1'827,00	2'740,50
2 M.05.05.0010.010	ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3 TRAC-SRA	TAGLIO TRACCIA IN BOSCO FITTO/SRADICAMENTO taglio piante e arbusti lungo il tracciato del sentiero: tratto A1 tratto A3		300,00 60,00	2,000 1,000		600,00 60,00		
	SOMMANO m2					660,00	0,80	528,00
4 SCAVO-MAN	SCAVO DI NUOVO SENTIERO FORESTALE realizzazione traccia sentiero: tratto A1 tratto A2 tratto A3		300,00 50,00 60,00			300,00 50,00 60,00		
	SOMMANO m					410,00	10,00	4'100,00
5 CH-100	CHiodo-BARRE DRITTE - lunghezza 100 cm fornitura chiodi per ancoraggio travi in larice					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	5,50	165,00
6 POS-TRAV	POSA DI TRAVE IN LARICE tratto A1 (in corrispondenza impluvi e vallecicole)		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	30,62	1'837,20
7 TRAVI-LA	TRAVETTI SQUADRATI IN LARICE MASSICCIO fornitura travi larice	15,00	4,00	0,200	0,200	2,40		
	SOMMANO m3					2,40	412,95	991,08
8 POS-GRAD15	POSA DI GRADINI IN LEGNO DI LARICE gradini primo tratto					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	43,75	437,50
9 M.05.20.0010.005	DISGAGGIO					1'900,00		
	SOMMANO m²					1'900,00	1,53	2'907,00
10 M.05.50.0130.015	FUNE DI ACCIAIO AMZ - diametro mm 12		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	10,88	3'264,00
11 RD	REDANCIA ZINCATA					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	0,55	14,30
	A R I P O R T A R E							18'484,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'484,58
12 CP	CAPOCORDA IN ALLUMINIO					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	1,51	39,26
13 MR-20	MORSETTO 20 mm					34,00		
	SOMMANO cadauno					34,00	1,03	35,02
14 MR-12	MORSETTO 12 mm					250,00		
	SOMMANO cadauno					250,00	0,67	167,50
15 CR-25	CHIODO DI ANCORAGGIO TESTA FUNE					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	8,71	226,46
16 CO-28	CHIODO DISTANZIATORE ORIZZONTALE - lunghezza 28 cm					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	15,00	150,00
17 CO-38	CHIODO DISTANZIATORE ORIZZONTALE - lunghezza 38 cm					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	15,50	155,00
18 CO-50	CHIODO DISTANZIATORE ORIZZONTALE - lunghezza 50 cm					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	17,94	358,80
19 CV-28	CHIODO DISTANZIATORE VERTICALE - lunghezza 28 cm					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	16,94	508,20
20 CV-38	CHIODO DISTANZIATORE VERTICALE - lunghezza 38 cm					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	17,50	525,00
21 CV-50	CHIODO DISTANZIATORE VERTICALE - lunghezza 50 cm					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	18,03	901,50
22 FC-100	FITTORE fittoni di cresta					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	25,35	1'014,00
23 BR-100	BARRA PER CONTROVENTATURA					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	5,93	237,20
24 POS-ST	FORNITURA E POSA DI STAFFE					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		22'802,52

