



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI



Funded by the
European Union
NextGenerationEU



COMUNE DI PALU' DEL FERSINA GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

PROGETTO:

PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 "ATTIVITA' DEI BORGHII" - Linea di azione A
"Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati"
INTERVENTO 12 - PUNTO INFO E BAR FROTTE

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE

E.R.322.06

ANALISI PREZZI STRUTTURE

DATA: GENNAIO 2025
AGGIORNAMENTO: REV 0

COORDINAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
arch. Giovanni Modena

VERIFICHE ED APPLICAZIONE
CRITERI DNSH E CAM
arch. Giovanni Modena

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
arch. Giovanni Modena

GEOLOGO
dott. geol. Paolo Passardi

CALCOLI STATICI
dott. ing. Franco Decaminad

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA							
Oggetto dell'appalto: PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 "Attività dei borghi " INTERVENTO 1 - PUNTO INFO E BAR							
MODELLO PER L'ANALISI DEI PREZZI - OPERE STRUTTURALI							
Progr.	Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"					Unità misura	
	B.27.15.0020.20.NP1 - TAVOLATO IN ABETE sp. 50 mm						m2
ELEMENTI DI ANALISI							
Quantità di riferimento		m2	1				
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza netta	incidenza lorda
1	Materiali			unitario	derivato	%	%
	TAVOLE IN ABETE cm 5	m3	0,05	850,00	€ 43,35		
	VITERIA - STAFFE	cad	24,00	0,05	€ 1,20		
sommano materiali				€ 44,55		68,97%	87,2%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €			
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato		
				-	€ -		
	GRU ELEVATRICE h 30 m sbraccio 30 m	h	0,01	39,93	€ 0,40		
sommano noli e trasporti				€ 0,40		0,62%	0,78%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €			
3	Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente nelle spese generali)			unitario	derivato		
	OPERAI SETTORE INDUSTRIA...operaio specializzato	h	0,1	31,72	€ 3,17		
	OPERAI SETTORE INDUSTRIA...operaio qualificato	h	0,1	29,44	€ 2,94		
sommano mano d'opera				€ 6,11		9,46%	12,0%
4	sommano			€ 51,06		79,05%	100,0%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €			
5	Spese generali (su 4)			unitario	derivato		
	Spese generali	%	15%	€ 7,66		11,86%	
6	Sommano costi totali			€ 58,72		90,91%	
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €			
7	Utile d'impresa (su 6)						
		%	10%	€ 5,87		9,09%	
N.	Descrizione			importi €			
8	Totale prezzo da analisi	€		64,59		100,00%	
	Sconto						
	Arrotondamento			0,41			
9	Totale prezzo di applicazione	€		65,00			

RIEPILOGO INCIDENZE

			COSTO		INCIDENZA NETTA	INCIDENZA LORDA %
	COSTO MANODOPERA IN CANTIERE	€	6,11	%	9,46%	11,97%
	INCIDENZA MANODOPERA					
	COSTO MATERIALI IN CANTIERE	€	44,55	%	68,97%	87,25%
	INCIDENZA MATERIALI					
	INCIDENZA NOLI	€	0,40	%	0,62%	0,78%
	COSTO TOTALE	€	51,06			
	INCIDENZA TOTALE			%	79,05%	100,00%

INCIDENZA NETTA : CALCOLATA SUGLI IMPORTI PRIVI DI SPESE E UTILE

INCIDENZA LORDA : CALCOLATA SUGLI IMPORTI COMPRENSIVI DI SPESE ED UTILI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

Oggetto dell'appalto: PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 "Attività dei borghi -" INTERVENTO 1 - PUNTO INFO E BAR

MODELLO PER L'ANALISI DEI PREZZI OPERE STRUTTURALI

Progr.	Codice identificativo della voce come da "Lista delle lavorazioni e forniture"				Unità misura		cadauno
	B.04.40.0010.NP2 - IMPERNIATURE DN 12 mm						
ELEMENTI DI ANALISI							
	Quantità di riferimento	cadauno	1				
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €		incidenza netta	incidenza lorda
1	Materiali			unitario	derivato	%	%
	Resina epossidica	kg	0,200	12,00	€ 2,40		
	ACCIAIO B450C LAVORATO franco cantiere	kg	0,800	1,50	€ 1,20		
sommano materiali				€	3,60	21,27%	26,9%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €			
2	Noli e trasporti a caldo senza operatore			unitario	derivato		
	MARTELLO PERFORATORE - peso fino a 3 kg	h	0,1	1,91	€ 0,19		
	GRU ELEVATRICE h 30 m sbraccio 30 m	h	0,01	40,73	€ 0,41		
sommano noli e trasporti				€	0,60	3,53%	4,47%
3			2,11	56,14	€ 4,20	24,80%	0,313861083
N.	Descrizione			importi €			
3	Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente nelle spese generali)	u.m.	quantità	unitario	derivato		
	OPERA1 SETTORE INDUSTRIA...operaio specializzato	h	0,15	31,72	€ 4,76		
	OPERA1 SETTORE INDUSTRIA...operaio qualificato	h	0,15	29,44	€ 4,42		
sommano mano d'opera				€	9,18	54,22%	68,6%
4	sommano			€	13,38	79,03%	100,0%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €			
5	Spese generali (su 4)			unitario	derivato		
	Spese generali	%	15%	€ 2,01		11,88%	
6	Sommano costi totali				€	15,39	90,90%
N.	Descrizione	u.m.	quantità	importi €			
7	Utile d'impresa (su 6)						
		%	10%	€ 1,54		9,10%	
N.	Descrizione			importi €			
8	Totale prezzo da analisi		€	16,93		100,00%	
	Sconto			0,00			
	Arrotondamento			1,07			
9	Totale prezzo di applicazione		€	18,00			

RIEPILOGO INCIDENZE

25

				COSTO		INCIDENZA NETTA	INCIDENZA LORDA %
	COSTO MANODOPERA IN CANTIERE		€	9,18			
	INCIDENZA MANODOPERA				%	54,22%	68,61%
	COSTO MATERIALI IN CANTIERE		€	3,60			
	INCIDENZA MATERIALI				%	21,27%	26,91%
	COSTO NOLI IN CANTIERE		€	0,41			
	INCIDENZA NOLI				%	3,53%	4,47%
	COSTO TOTALE		€	13,19			
	INCIDENZA TOTALE				%	79,02%	100,00%

INCIDENZA NETTA : CALCOLATA SUGLI IMPORTI PRIVI DI SPESE E UTILE

INCIDENZA LORDA : CALCOLATA SUGLI IMPORTI COMPRENSIVI DI SPESE ED UTILI