



PLANIMETRIA DI PROGETTO
SCALA 1:500

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 "ATTIVITA' DEI BORGHI" - Linea di azione A
"Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati"
INTERVENTO 12 - PUNTO INFO E BAR FROTTE

ESECUTIVO

T14

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL PARCHEGGIO

scala 1:100

COORDINAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
arch. Giovanni Modena

VERIFICHE ED APPLICAZIONE
CRITERI DNSH E CAM
arch. Giovanni Modena

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
arch. Giovanni Modena

GEOLOGO
dott. geol. Paolo Passardi

CALCOLI STATICI
dott. ing. Franco Decaminada

DATA: 31 GENNAIO 2025
AGGIORNAMENTO: REV 0

Per la conformità al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH, obbligatorio per il rispetto del PNRR, per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH
- Per la conformità ai criteri secondo il DM n. 256 del 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi" i materiali, prodotti e sostanze utilizzati nell'intervento devono rispettare i requisiti del Capitolo 2.5 "Specifiche Tecniche per i prodotti da costruzione"
- Le specifiche richieste per materiali, prodotti e procedure ai fini del rispetto del Principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente - DNSH" e del DM n. 256 del 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi" non sostituiscono le normative comunitarie, nazionali e/o locali vigenti per l'opera leddove più restrittive e prestazionali.

- 1) *Pavimentazione in ghiaietto (split) sciolto con spessore 8 cm*
- 2) *Aiuola con telo pacciante e arbusti bassi*
- 3) *Pavimentazione in piastre di porfido posate a correre con coste a spacco*
- 4) *Parcheggi con grigliato inerbito*
- 5) *Piazzole predisposte con impianti per l'installazione di prefabbricati temporanei in legno*
- 6) *Fornitura e posa di binder - larghezza cm 10 e spessore cm 8-10*
- 7) *Fornitura e posa di cordona in porfido spessore cm 10 - testa a spacco*
- 8) *Pozzetti a disposizione di ogni singola piazzola per l'arrivo delle predisposizioni delle tubazioni di fibra, acqua e energia elettrica*